

<i>Наименование вида работ</i>	<i>Ед. изм</i>	<i>Количество</i>
<b>Расчет земляных работ на участке: ПК501+0.00 - ПК600+0.00</b>		
<b>Общий объем траншеи:</b>		
Группа: 2	м <sup>3</sup>	129 782,51
Группа: 3	м <sup>3</sup>	330,44
<b>Разработка: вручную</b>		
Группа: 2	м <sup>3</sup>	3 736,44
Группа: 3	м <sup>3</sup>	330,44
ИГЭ: 1а	м <sup>3</sup>	459,54
ИГЭ: 1б	м <sup>3</sup>	1 049,31
ИГЭ: 50	м <sup>3</sup>	2 227,59
ИГЭ: Нс	м <sup>3</sup>	330,44
<b>Разработка: одноковшовым экскаватором</b>		
Группа: 2	м <sup>3</sup>	126 046,07
ИГЭ: 1а	м <sup>3</sup>	27 774,65
ИГЭ: 1б	м <sup>3</sup>	35 680,09
ИГЭ: 50	м <sup>3</sup>	48 112,37
ИГЭ: 50а	м <sup>3</sup>	14 478,95
<b>Подсыпка:</b>		
Разработка: вручную	м <sup>3</sup>	40,21
Разработка: одноковшовым экскаватором	м <sup>3</sup>	2 180,11
<b>Присыпка:</b>		
Разработка: вручную	м <sup>3</sup>	1 063,20
Разработка: одноковшовым экскаватором	м <sup>3</sup>	44 284,63
<b>Обратная засыпка:</b>		
Засыпка: бульдозером	м <sup>3</sup>	66 861,91
<b>Засыпка (включая объем присыпки местным грунтом):</b>		
Способ засыпки: бульдозером	м <sup>3</sup>	112 209,73
<b>Объем трубы (Du=1400 мм) с учетом теплоизоляции:</b>		
Разработка: вручную	м <sup>3</sup>	258,11
Разработка: одноковшовым экскаватором	м <sup>3</sup>	15 424,79
<b>Рытье и засыпка траншеи (объем):</b>		
Разработка: вручную		
Группа: 2		

Глубина: 2,00 м	м <sup>3</sup>	2 366,58
Глубина: 2,20 м	м <sup>3</sup>	198,91
Глубина: 2,40 м	м <sup>3</sup>	185,89
Глубина: 2,60 м	м <sup>3</sup>	172,98
Глубина: 2,80 м	м <sup>3</sup>	159,95
Глубина: 3,00 м	м <sup>3</sup>	146,91
Глубина: 3,20 м	м <sup>3</sup>	133,87
Глубина: 3,40 м	м <sup>3</sup>	120,63
Глубина: 3,60 м	м <sup>3</sup>	99,07
Глубина: 3,80 м	м <sup>3</sup>	73,09
Глубина: 4,00 м	м <sup>3</sup>	44,03
Глубина: 4,20 м	м <sup>3</sup>	31,92
Глубина: 4,40 м	м <sup>3</sup>	17,47
Глубина: 4,60 м	м <sup>3</sup>	9,81
Глубина: 4,80 м	м <sup>3</sup>	5,96
Глубина: 5,00 м	м <sup>3</sup>	2,28
Группа: 3		
Глубина: 2,00 м	м <sup>3</sup>	330,44
Разработка: одноковшовым экскаватором		
Группа: 2		
Глубина: 2,00 м	м <sup>3</sup>	107 500,47
Глубина: 2,20 м	м <sup>3</sup>	6 471,27
Глубина: 2,40 м	м <sup>3</sup>	5 691,69
Глубина: 2,60 м	м <sup>3</sup>	4 394,55
Глубина: 2,80 м	м <sup>3</sup>	1 227,89
Глубина: 3,00 м	м <sup>3</sup>	580,71
Глубина: 3,20 м	м <sup>3</sup>	342,30
Глубина: 3,40 м	м <sup>3</sup>	199,96
Глубина: 3,60 м	м <sup>3</sup>	117,32
Глубина: 3,80 м	м <sup>3</sup>	75,01
Глубина: 4,00 м	м <sup>3</sup>	32,71
Глубина: 4,20 м	м <sup>3</sup>	0,07
<b>Рытье и засыпка траншеи (длина):</b>		
Разработка: вручную		
Группа: 2		
Глубина: 3,40 м	м	3,72
Глубина: 3,60 м	м	28,21
Глубина: 3,80 м	м	42,90
Глубина: 4,00 м	м	28,16
Глубина: 4,20 м	м	18,26
Глубина: 4,40 м	м	20,54
Глубина: 4,60 м	м	8,99
Глубина: 4,80 м	м	3,39
Глубина: 5,00 м	м	8,82
Разработка: одноковшовым экскаватором		

Группа: 2

Глубина: 2,60 м	м	5 977,57
Глубина: 2,80 м	м	2 540,81
Глубина: 3,00 м	м	452,49
Глубина: 3,20 м	м	370,67
Глубина: 3,40 м	м	131,47
Глубина: 3,60 м	м	117,41
Глубина: 3,80 м	м	27,53
Глубина: 4,00 м	м	119,23
Глубина: 4,20 м	м	2,69